

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie placu zabaw w Ojrzanowie w ramach programu "Radosna Szkoła"					
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy wyrównawcza z kruszyw łamanych gr. 5 cm Krotność = 0.63 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 64	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.28	m ³ m ³	 1.280	
				RAZEM	1.280
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek syntetycznych gr. 4 cm RAL 2011 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek syntetycznych gr. 3 cm RAL 2011 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek syntetycznych gr. 3 cm RAL 5003 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Zestaw zabawowy nr 8 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Hustawka podwójna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Hustawka ważka 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Baczek 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Ławka z wieszakiem 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Kosz na śmieci 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - analogia osadzenie kotew i montaż urządzeń Tablica Informacyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 106	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
18	KNR 2-21 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
19	Kalkulacja własna	Uporządkowanie placu zabaw	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Włodzimierz Łochowski
GP-104. GP-102-7342/648/94
KZ-102-7342/648/94
ust. 1 pkt. 2,
ust. 1 pkt. 4
ust. 3, 5 i 7 i 13 ust. 1 pkt. 4
ust. 3, 5 i 7 i 13 ust. 1 pkt. 2